Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Prot. ASM
1697
del 24/03/2023

DETERMINA
N. 189 /23 DEL 24/03/2023

OGGETTO: Approvazione preventivo per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di terra - Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l – CIG ZB23A856F89

IL DIRETTORE GENERALE FF

Di ASM, Dott. Giuseppe Bartorilla

PREMESSO

Che con Delibera del Consiglio di Amministrazione di ASM N° 99 del 14/11/2022 è stato conferito incarico temporaneo di Direttore Generale FF di ASM Taormina al Segretario Generale del Comune di Taormina, dott. Giuseppe Bartorilla.

Vista l'allegata proposta del responsabile del procedimento, Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Approvazione preventivo per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di terra- Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l – CIG ZB23A856F89"

Visto lo Statuto di ASM Taormina

Tutto ciò premesso
Determina di

Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Per. Ind. Salvatore Spadaro, avente per oggetto "Approvazione preventivo per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di terra - Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l – CIG ZB23A856F89

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il Direttore Generale FF di ASM
Dott. Giuseppe Bartorilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione preventivo per l'esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di terra - Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l – CIG ZB23A856F89

Il responsabile del procedimento

Premesso

Che ASM ha in gestione parecchie strutture, ed esattamente : Parcheggio Lumbi, Parcheggio Porta Catania, la Funivia (stazione di arrivo, partenza e parcheggio coperto) , l'officina meccanica nell'area denominata "Cusconà"; inoltre gestisce, per conto del Comune di Taormina, i servizi di Pubblica Illuminazione e Acquedotto;

Che tutte le predette strutture e servizi hanno un impianto elettrico nei quali , in maniera obbligatoria, deve essere periodicamente verificato l'impianto di terra (D.P.R. 462 del 22.10.2001);

Che con nota ASM n. 1373 del 09.03.2023, allegata alla presente, è stato chiesto alla ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l., un preventivo per l'esecuzione delle suddette verifiche dell'impianto di terra;

Che con nota assunta al protocollo ASM n. 1661 del 23.03.2023 la ditta OEC S.r.l. ha inviato il preventivo , allegato alla presente, per la verifica di tutti i siti in gestione o a cui sono affidati i servizi ad ASM, ed esattamente n. 62 (sessantadue) , come da elenco in allegato al preventivo, per un totale di €. 17.387,00, oltre IVA di €. 3.825,14 e quindi per un totale complessivo di €. 21.212,14;

Che tutti gli Enti ed organismi verificatori sono obbligati ad applicare le stesse tariffe individuate nel decreto Ispesl del 7 luglio 2005, D.l. 30 dicembre 2019 n. 162 comma 4, allegato alla presente, che recita:
Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente

dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni;

Che il Datore di Lavoro è tenuto a far sottoporre l'impianto di messa a terra a verifiche periodiche (DPR 462/01) e comunicare tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche;

Considerato che occorre garantire la sicurezza degli impianti e dei lavoratori che svolgono l'attività presso le strutture sopracitate e che quindi la spesa si rende necessaria ed obbligatoria;

Precisato che al fine di garantire la sicurezza degli impianti elettrici occorre affidare alla Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l, l'incarico di svolgere le attivita di verifica degli impianti di terra nelle strutture e siti elencati in allegato;

visto lo Statuto di ASM;

Tutto ciò premesso

propone al Direttore Generale f.f. di

1) Approvare il preventivo assunto al protocollo ASM n. 1661 del 23.03.2023 della Ditta OEC S.r.l., Organismo Europeo di Certificazione in partnership per la Sicilia con Veneta Engineering S.r.l, per un totale di €. 17.387,00, oltre IVA di €. 3.825,14 e quindi per un totale complessivo di €. 21.212,14 per le prestazioni di verifica degli impianti di terra di ASM.

2) Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM.

Il Responsabile del settore di Pubblica Illuminazione
Per. Ind. Salvatore Spadaro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il .R.U.T.C.
Sig. Carmelo Portogallo

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

ELENCO QUADRI

OMISSIS

PROT. 1373
DEL 09.03.2023

Per favore protocollare e girare al Direttore generale ed al mio indirizzo. Grazie
Salvo Spadaro

--
Inviato da myMail per Android

------- Messaggio inoltrato -------
Da: Commerciale OEC srl Spadafora (ME) commerciale@oecsrl.it
A: asmilluminazione@taorminaservizipubblici.it
Data: giovedì, 23 marzo 2023, 08:44AM +01:00
Oggetto: Preventivi per verifiche impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 c/o Comune di Taormina gestione ASM

Buongiorno

Come richiesto alleghiamo preventivi per l'effettuazione del servizio in oggetto;

Rimaniamo in attesa del preventivo datato, timbrato e firmato due volte, dove indicato, per effettuare al più presto la verifica.

Vogliamo precisare che con la pubblicazione del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 al comma 4 è stato reso obbligatorio per tutti gli Enti applicare le tariffe individuate nel decreto Ispesl del 7 luglio 2005.

Art. 36

Informatizzazione INAIL

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). - 1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.

2. **Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo** che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. **Per le verifiche** di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, **l'organismo** che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro **corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa** definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. **Le tariffe** per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, **applicate dall'organismo che e' stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)** 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Cordiali saluti

Luigi Nastasi
Resp. Commerciale OEC S.r.l.
Cell. 3896477355
commerciale@oecsrl.it

Organismo Europeo di Certificazione - OEC srl
In Partnership per la Sicilia con Veneta Engineering Srl
Via Carducci, 7
98048 - Spadafora (ME)
Tel 090 9941695

e-mail pec: oecmessina@arubapec.it

Web:www.oecsrl.it

Le informazioni contenute nel presente messaggio e-mail, e relativi allegati, sono riservate e destinate esclusivamente alle persone o alla società in indirizzo. Ogni diffusione, copiatura o distribuzione del contenuto del presente messaggio è vietata per legge. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi chiediamo di distruggerlo e di informare il mittente. Grazie della collaborazione

Privo di virus.www.avast.com

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990228

Pratica n: **90875**
Data emissione: 06/03/2023
Tel:
Mail:
Pec: asmtaormina@gigapec.it
Partita IVA: 01982940833
Codice fiscale: 01982940833
N° Rea: ME-165019

A.S.M. TAORMINA
PRESSO IL PALAZZO COMUNALE,
TAORMINA
98039 ME

Verifiche periodiche impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01 dell'illuminazione pubblica

Vi sottoponiamo le nostre migliori condizioni per le prestazioni richieste:

Descrizione	Prezzo unitario € / u.m. [IVA esclusa]	Unità misura u.m.	Quantità	Importo di riga € [IVA esclusa]
Messe a Terra				
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:30kW]	300,00	Cad	8	2.400,00
			(300,00 €/Cad) (x8,00) = 2.400,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:20kW]	250,00	Cad	4	1.000,00
			(250,00 €/Cad) (x4,00) = 1.000,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:25kW]	250,00	Cad	2	500,00
			(250,00 €/Cad) (x2,00) = 500,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:2kW]	93,00	Cad	2	186,00
			(93,00 €/Cad) (x2,00) = 186,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:11kW]	200,00	Cad	1	200,00
			(200,00 €/Cad) (x1,00) = 200,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:15kW]	200,00	Cad	5	1.000,00
			(200,00 €/Cad) (x5,00) = 1.000,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:10kW]	150,00	Cad	6	900,00
			(150,00 €/Cad) (x6,00) = 900,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:6kW]	150,00	Cad	3	450,00
			(150,00 €/Cad) (x3,00) = 450,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:5kW]	150,00	Cad	1	150,00
			(150,00 €/Cad) (x1,00) = 150,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:7kW]	150,00	Cad	2	300,00
			(150,00 €/Cad) (x2,00) = 300,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:3kW]	150,00	Cad	4	600,00
			(150,00 €/Cad) (x4,00) = 600,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:8kW]	150,00	Cad	1	150,00
			(150,00 €/Cad) (x1,00) = 150,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:1kW]	93,00	Cad	3	279,00
			(93,00 €/Cad) (x3,00) = 279,00 €	

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Ubicazione impianti:

Illuminazione pubblica - Via Timoleone - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Cappuccini - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Piazza S. Cacciola - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Fontana Vecchia - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Saraceni - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Madonna Rocca - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Roma - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Bagnoli Croce - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Italia - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Case Popolari - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Piazzale Madonnina - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Francesco Durante - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Svincolo Autostrada - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via ex Nazionale S. Antonio - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Piazzale Funivia - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Nazionale - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - C.da Vallara - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Mastrissa Bassa - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Mastrissa Alta - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via ex Nazionale Chianchitta - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Santa Venera - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Bellini - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Nigri - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - C.da F. D Accorso - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Leoncavallo - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - C.da M. Provvido - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - C.da Pali - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - C.da Bruderi - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Nazionale Castelluccio - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Calvario - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Hotel Corallo - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Scalinata Isolabella - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Galleria Spisone - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Piazza S. Antonio - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Teof. Ciarameo - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Belvedere - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Bongiovanni - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via Giordano Bruno - Taormina - 98039 - ME

Illuminazione pubblica - Via dei Fabi - Taormina - 98039 - ME

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Illuminazione pubblica - Via di Giovanni - Taormina - 98039 - ME

Modalità di pagamento concordate

Modalità di pagamento: Boba vista fattura

Appoggio: B.ca Pop.VR Ag.L ZAI - Cin A - Abi 05034 - Cab 11710 - C/c 000000022920 - IBAN IT59-A-05034-11710-000000022920

Tipo di spedizione: Posta Prioritaria Consegna documenti: Posta Elettronica Certificata

I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa e comprensivi degli oneri relativi ai costi per la sicurezza sostenuti da Veneta Engineering S .r.l. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento del presente documento.

Clausole di Accettazione

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento dello stesso.
L'accettazione del presente documento equivale alla sottoscrizione del contratto di fornitura e ne rispetta le medesime condizioni. Equivale inoltre ad esplicita richiesta di esecuzione delle prestazioni preventivate coerentemente con le scadenze comunicate, pertanto Veneta Engineering, salvo che non intervenga disdetta, è autorizzata e tenuta ad eseguire le prestazioni alle future scadenze previste per legge. Eventuale disdetta deve essere formulata a mezzo racc. a.r. ovvero a mezzo pec con preavviso di 90 giorni. Ogni modifica delle condizioni del presente contratto deve risultare da atto scritto.
Copia della presente deve essere ritornata firmata per accettazione (nell'ultima pagina) prima dell'inizio delle prestazioni assieme agli eventuali allegati richiesti (se presenti).

Settore Messe a Terra

Il sottoscritto dichiara di non aver affidato l'incarico di effettuazione delle medesime prestazioni ad altro Organismo Notificato o Abilitato, di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel Regolamento per le Verifiche Periodiche e Straordinarie Impianti di Terra - REG 3310 nella sua versione attuale, scaricabile dal Sito Internet di Veneta Engineering S.r.l. e parte integrante del presente contratto. Il cliente dichiara che la documentazione tecnica dell'impianto elettrico (dichiarazione di conformità, progetto impianto elettrico se previsto, verbali di verifiche periodiche o straordinarie precedenti se presenti, ecc.) prevista dalla legge 46/90 e D.M. 37/08 è aggiornata e disponibile presso la sede oggetto di verifica e si impegna a metterla a disposizione del Verificatore designato da Veneta Engineering S.r.l., secondo tempi e modalità concordate nonché a garantire al tecnico verificatore l'accesso ai locali oggetto di verifica periodica. La verifica periodica degli impianti comprende l'esame della documentazione tecnica, l'esame a vista dell'impianto, prove e misure elettriche. La prova funzionale dei dispositivi differenziali (salvavita) provoca l'interruzione dell'alimentazione dei circuiti interessati per brevi istanti. Nel caso un dispositivo differenziale non si ripristini dopo l'effettuazione della prova il tecnico verificatore non interviene in alcun modo al suo ripristino. La presenza di un preposto tecnico incaricato dal cliente (elettricista previsto dalla norma CEI 11-27) durante l'esecuzione del servizio garantisce un intervento immediato in caso di necessità.

Durata del contratto

Il contratto si intende stipulato per una durata corrispondente alla massima periodicità fra quelle degli impianti comunicati e comunque al periodo minimo per effettuare almeno una prestazione su ogni impianto. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell'incarico o a partire dalla data della prima verifica eseguita.

Applicazione IVA

Per le prestazioni legate alle verifiche di attrezzature di lavoro (DM 11/04/2011) e di impianti di terra (DPR 462/01) l'IVA è calcolata sul 95% della tariffa, il rimanente 5% incassato per nome e per conto di INAIL è esente IVA (risoluzione interpello n. 954-649/2013 Agenzia delle Entrate del 29/01/2014 - Art.15)

Modifica prezzi concordati

In presenza di tariffari cogenti (es. DPR 462, DM 11/04/2011) i prezzi saranno automaticamente adeguati nel caso i dati forniti dal cliente (sulla base dei quali il prezzo è calcolato) risultassero difformi da quanto successivamente rilevato e comportassero tariffe diverse da quanto disposto dalle leggi in vigore; i prezzi possono altresì subire adeguamenti in caso di modifiche ai vigenti tariffari nazionali cogenti; in entrambi tali casi ogni modifica si intende tacitamente accettata dalle parti in quanto obbligo di legge.
Altre modifiche dovranno essere concordate esplicitamente dalle parti tramite nuovo accordo scritto.

Note

Il presente documento può essere perfezionato automaticamente con l'aggiunta di uno o più allegati contenenti i dati degli impianti comunicati, anche successivamente ed in più riprese, a Veneta Engineering dal sottoscrittore. Veneta Engineering emetterà degli addendum al presente accordo riportanti i dati comunicati di volta in volta che ne diventeranno parte integrante.

Privacy

Veneta Engineering opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.
Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di Veneta Engineering S .r.l. e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;

Per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (GDPR art.6 comma 1 lettera b)
Sottoscrivendo il Contratto e dando il proprio consenso esplicito, il Cliente consente il trattamento dei suoi dati ai fini di:

- attività promozionale sui servizi di Veneta Engineering S.r.l. (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti /organismi preposti ai controlli previsti secondo le modalità espresse nella informativa sulla privacy liberamente consultabile all'indirizzo http://www.venetaengineering.it/index.php/privacy.
Il Titolare del trattamento dei dati è Veneta Engineering S.r.l., con sede in Via Lovanio 8/10, Verona (VR).

- [X] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di erogare il servizio richiesto (OBBLIGATORIO) *
- [ ] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di ricevere informazioni riguardo alle nostre attività commerciali (.FACOLTATIVO)

per accettazione, Il Cliente Per Veneta Engineering

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli dei Regolamenti citati:
Obblighi dell'utente - Durata del contratto ed altre condizioni - Corrispettivo e modalità di pagamento - Riservatezza - Reclami - Ricorsi - Recesso dal contratto - Clausola risolutiva Espressa - Responsabilità civile - Esclusione di responsabilità.

per accettazione, Il Cliente

Data 06/03/2023

firma digitale cliente	3 9 2 - 0	firma digitale Veneta Engineering

23/03/2023

Veneta Engineering S.r.l.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Pratica n: **90880**

Data emissione: 06/03/2023

Tel:

Mail:

Pec: asmtaormina@gigapec.it

Partita IVA: 01982940833

Codice fiscale: 01982940833

N° Rea: ME-165019

A.S.M. TAORMINA

PRESSO IL PALAZZO COMUNALE,

TAORMINA

98039 ME

Verifiche periodiche impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01

Vi sottoponiamo le nostre migliori condizioni per le prestazioni richieste:

Descrizione	Prezzo unitario € / u.m. [IVA esclusa]	Unità misura u.m.	Quantità	Importo di riga € [IVA esclusa]
Messe a Terra				
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:113kW, Cabine di Trasformazione:SI]	600,00	Cad	1	600,00
			(600,00 €/Cad) (x1,00) = 600,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:219kW, Cabine di Trasformazione:SI]	850,00	Cad	1	850,00
			(850,00 €/Cad) (x1,00) = 850,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:200kW, Cabine di Trasformazione:SI]	700,00	Cad	1	700,00
			(700,00 €/Cad) (x1,00) = 700,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:210kW, Cabine di Trasformazione:SI]	850,00	Cad	1	850,00
			(850,00 €/Cad) (x1,00) = 850,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:420kW, Cabine di Trasformazione:SI]	1.350,00	Cad	1	1.350,00
			(1.350,00 €/Cad) (x1,00) = 1.350,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:338kW, Cabine di Trasformazione:SI]	1.200,00	Cad	1	1.200,00
			(1.200,00 €/Cad) (x1,00) = 1.200,00 €	
Verifica Periodica - TN > 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:MT, Potenza:375kW, Cabine di Trasformazione:SI]	1.200,00	Cad	1	1.200,00
			(1.200,00 €/Cad) (x1,00) = 1.200,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:BT, Potenza:6kW]	150,00	Cad	2	300,00
			(150,00 €/Cad) (x2,00) = 300,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente a maggior rischio [Tensione:BT, Potenza:15kW]	200,00	Cad	1	200,00
			(200,00 €/Cad) (x1,00) = 200,00 €	

Ubicazione Impianti:

Parcheggio Lumbi - Via Mario e Nicola Garipoli - Taormina - 98039 - ME

Parcheggio Lumbi Fiera - Via Mario e Nicola Garipoli - Taormina - 98039 - ME

Parcheggio Porta Catania - Via Crocefisso - Taormina - 98039 - ME

Funivia - Via Luigi Pirandello, 22 - Taormina - 98039 - ME

Stazione Arrivo Funivia - Via Nazionale Mazzarò - Taormina - 98039 - ME

Parcheggio Coperto Funivia - Via Nazionale Mazzarò - Taormina - 98039 - ME

Officina Area Cusconà - C.da Cusconà - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Stazione Pietrapirciata - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Stazione Santa Filumena - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Stazione Decima - Taormina - 98039 - ME

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Modalità di pagamento concordate

Modalità di pagamento: Boba vista fattura

Appoggio: B.ca Pop.VR Ag.L ZAI - Cin A - Abi 05034 - Cab 11710 - C/c 000000022920 - IBAN IT59-A-05034-11710-000000022920

Tipo di spedizione: Posta Prioritaria

Consegna documenti: Posta Elettronica Certificata

I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa e comprensivi degli oneri relativi ai costi per la sicurezza sostenuti da Veneta Engineering S .r.l. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento del presente documento.

Clausole di Accettazione

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento dello stesso.
L'accettazione del presente documento equivale alla sottoscrizione del contratto di fornitura e ne rispetta le medesime condizioni. Equivale inoltre ad esplicita richiesta di esecuzione delle prestazioni preventivate coerentemente con le scadenze comunicate, pertanto Veneta Engineering, salvo che non intervenga disdetta, è autorizzata e tenuta ad eseguire le prestazioni alle future scadenze previste per legge. Eventuale disdetta deve essere formulata a mezzo racc. a.r. ovvero a mezzo pec con preavviso di 90 giorni. Ogni modifica delle condizioni del presente contratto deve risultare da atto scritto.
Copia della presente deve essere ritornata firmata per accettazione (nell'ultima pagina) prima dell'inizio delle prestazioni assieme agli eventuali allegati richiesti (se presenti).

Settore Messe a Terra

Il sottoscritto dichiara di non aver affidato l'incarico di effettuazione delle medesime prestazioni ad altro Organismo Notificato o Abilitato, di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel Regolamento per le Verifiche Periodiche e Straordinarie Impianti di Terra - REG 3310 nella sua versione attuale, scaricabile dal Sito Internet di Veneta Engineering S.r.l. e parte integrante del presente contratto. Il cliente dichiara che la documentazione tecnica dell'impianto elettrico (dichiarazione di conformità, progetto impianto elettrico se previsto, verbali di verifiche periodiche o straordinarie precedenti se presenti, ecc.) prevista dalla legge 46/90 e D.M. 37/08 è aggiornata e disponibile presso la sede oggetto di verifica e si impegna a metterla a disposizione del Verificatore designato da Veneta Engineering S.r.l., secondo tempi e modalità concordate nonché a garantire al tecnico verificatore l'accesso ai locali oggetto di verifica periodica. La verifica periodica degli impianti comprende l'esame della documentazione tecnica , l'esame a vista dell'impianto, prove e misure elettriche. La prova funzionale dei dispositivi differenziali (salvavita) provoca l'interruzione dell'alimentazione dei circuiti interessati per brevi istanti. Nel caso un dispositivo differenziale non si ripristini dopo l'effettuazione della prova il tecnico verificatore non interviene in alcun modo al suo ripristino. La presenza di un preposto tecnico incaricato dal cliente (elettricista previsto dalla norma CEI 11-27) durante l'esecuzione del servizio garantisce un intervento immediato in caso di necessità.

Durata del contratto

Il contratto si intende stipulato per una durata corrispondente alla massima periodicità fra quelle degli impianti comunicati e comunque al periodo minimo per effettuare almeno una prestazione su ogni impianto. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell'incarico o a partire dalla data della prima verifica eseguita.

Applicazione IVA

Per le prestazioni legate alle verifiche di attrezzature di lavoro (DM 11/04/2011) e di impianti di terra (DPR 462/01) l'IVA è calcolata sul 95% della tariffa, il rimanente 5% incassato per nome e per conto di INAIL è esente IVA (risoluzione interpello n. 954-649/2013 Agenzia delle Entrate del 29/01/2014 - Art.15)

Modifica prezzi concordati

In presenza di tariffari cogenti (es. DPR 462, DM 11/04/2011) i prezzi saranno automaticamente adeguati nel caso i dati forniti dal cliente (sulla base dei quali il prezzo è calcolato) risultassero difformi da quanto successivamente rilevato e comportassero tariffe diverse da quanto disposto dalle leggi in vigore; i prezzi possono altresì subire adeguamenti in caso di modifiche ai vigenti tariffari nazionali cogenti; in entrambi tali casi ogni modifica si intende tacitamente accettata dalle parti in quanto obbligo di legge.
Altre modifiche dovranno essere concordate esplicitamente dalle parti tramite nuovo accordo scritto.

Note

Il presente documento può essere perfezionato automaticamente con l'aggiunta di uno o più allegati contenenti i dati degli impianti comunicati, anche successivamente ed in più riprese, a Veneta Engineering dal sottoscrittore. Veneta Engineering emetterà degli addendum al presente accordo riportanti i dati comunicati di volta in volta che ne diventeranno parte integrante.

Privacy

Veneta Engineering opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.
Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di Veneta Engineering S .r.l. e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;

Per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (GDPR art.6 comma 1 lettera b)
Sottoscrivendo il Contratto e dando il proprio consenso esplicito, il Cliente consente il trattamento dei suoi dati ai fini di:

- attività promozionale sui servizi di Veneta Engineering S.r.l. (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti /organismi preposti ai controlli previsti secondo le modalità espresse nella Informativa sulla privacy liberamente consultabile all'indirizzo http://www.venetaengineering.it/index.php/privacy.
Il Titolare del trattamento dei dati è Veneta Engineering S.r.l., con sede in Via Lovanio 8/10, Verona (VR).

[X] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di erogare il servizio richiesto (OBBLIGATORIO) *
[ ] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di ricevere informazioni riguardo alle nostre attività commerciali (FACOLTATIVO)

per accettazione, Il Cliente

Per Veneta Engineering

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli del Regolamenti citati:
Obblighi dell'utente - Durata del contratto ed altre condizioni - Corrispettivo e modalità di pagamento - Riservatezza - Reclami - Ricorsi - Recesso dal contratto - Clausola risolutiva Espressa - Responsabilità civile - Esclusione di responsabilità.

per accettazione, Il Cliente

Data 06/03/2023

firma digitale cliente	392-0	firma digitale Veneta Engineering
23/03/2023		**Veneta Engineering S.r.l.**

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

Pratica n: **90966**

Data emissione: 09/03/2023

Tel:

Mail:

Pec: asmtaormina@gigapec.it

Partita IVA: 01982940833

Codice fiscale: 01982940833

N° Rea: ME-165019

A.S.M. TAORMINA

PRESSO IL PALAZZO COMUNALE,

TAORMINA

98039 ME

Verifica periodica impianti di messa a terra ai sensi del DPR 462/01

Vi sottoponiamo le nostre migliori condizioni per le prestazioni richieste:

Descrizione	Prezzo unitario € / u.m. [IVA esclusa]	Unità misura u.m.	Quantità	Importo di riga € [IVA esclusa]
Messe a Terra				
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:3kW]	150,00	Cad	3	450,00
			(150,00 €/Cad) (x3,00) = 450,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:22kW]	250,00	Cad	1	250,00
			(250,00 €/Cad) (x1,00) = 250,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:25kW]	250,00	Cad	1	250,00
			(250,00 €/Cad) (x1,00) = 250,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:2kW]	186,00	Cad	2	372,00
			(186,00 €/Cad) (x2,00) = 372,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:20kW]	250,00	Cad	1	250,00
			(250,00 €/Cad) (x1,00) = 250,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:6kW]	150,00	Cad	1	150,00
			(150,00 €/Cad) (x1,00) = 150,00 €	
Verifica Periodica - TT < 1000 V ambiente ordinario [Tensione:BT, Potenza:30kW]	300,00	Cad	1	300,00
			(300,00 €/Cad) (x1,00) = 300,00 €	

Ubicazione impianti:

Acquedotto - Serbatoio Tirone - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Uffici San Francesco di Paola - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Fiascara - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Giafari - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Piano Porto - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Decima - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Branco - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Cuculunazzu - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Madonna Rocca - Taormina - 98039 - ME

Acquedotto - Serbatoio Ogliastrello - Taormina - 98039 - ME

Modalità di pagamento concordate

Modalità di pagamento: Boba vista fattura

Appoggio: B.ca Pop.VR Ag.L ZAI - Cin A - Abi 05034 - Cab 11710 - C/c 000000022920 - IBAN IT59-A-05034-11710-000000022920

Tipo di spedizione: Posta Prioritaria

Consegna documenti: Posta Elettronica

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa e comprensivi degli oneri relativi ai costi per la sicurezza sostenuti da Veneta Engineering S .r.l. ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento del presente documento.

Clausole di Accettazione

Eventuali osservazioni dovranno pervenire per iscritto entro una settimana dal ricevimento dello stesso.
L'accettazione del presente documento equivale alla sottoscrizione del contratto di fornitura e ne rispetta le medesime condizioni. Equivale inoltre ad esplicita richiesta di esecuzione delle prestazioni preventivate coerentemente con le scadenze comunicate, pertanto Veneta Engineering, salvo che non intervenga disdetta, è autorizzata e tenuta ad eseguire le prestazioni alle future scadenze previste per legge. Eventuale disdetta deve essere formulata a mezzo racc. a.r. ovvero a mezzo pec con preavviso di 90 giorni. Ogni modifica delle condizioni del presente contratto deve risultare da atto scritto.
Copia della presente deve essere ritornata firmata per accettazione (nell'ultima pagina) prima dell'inizio delle prestazioni assieme agli eventuali allegati richiesti (se presenti).

* Settore Messe a Terra

Il sottoscritto dichiara di non aver affidato l'incarico di effettuazione delle medesime prestazioni ad altro Organismo Notificato o Abilitato, di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel Regolamento per le Verifiche Periodiche e Straordinarie Impianti di Terra - REG 3310 nella sua versione attuale, scaricabile dal Sito Internet di Veneta Engineering S.r.l. e parte integrante del presente contratto. Il cliente dichiara che la documentazione tecnica dell'impianto elettrico (dichiarazione di conformità, progetto impianto elettrico se previsto, verbali di verifiche periodiche o straordinarie precedenti se presenti, ecc.) prevista dalla legge 46/90 e D.M. 37/08 è aggiornata e disponibile presso la sede oggetto di verifica e si impegna a metterla a disposizione del Verificatore designato da Veneta Engineering S.r.l., secondo tempi e modalità concordate nonché a garantire al tecnico verificatore l'accesso ai locali oggetto di verifica periodica. La verifica periodica degli impianti comprende l'esame della documentazione tecnica, l'esame a vista dell'impianto, prove e misure elettriche. La prova funzionale dei dispositivi differenziali (salvavita) provoca l'interruzione dell'alimentazione dei circuiti interessati per brevi istanti. Nel caso un dispositivo differenziale non si ripristini dopo l'effettuazione della prova il tecnico verificatore non interviene in alcun modo al suo ripristino. La presenza di un preposto tecnico incaricato dal cliente (elettricista previsto dalla norma CEI 11-27) durante l'esecuzione del servizio garantisce un intervento immediato in caso di necessità.

Durata del contratto

Il contratto si intende stipulato per una durata corrispondente alla massima periodicità fra quelle degli impianti comunicati e comunque al periodo minimo per effettuare almeno una prestazione su ogni impianto. La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione dell'incarico o a partire dalla data della prima verifica eseguita.

Applicazione IVA

Per le prestazioni legate alle verifiche di attrezzature di lavoro (DM 11/04/2011) e di impianti di terra (DPR 462/01) l'IVA è calcolata sul 95% della tariffa, il rimanente 5% incassato per nome e per conto di INAIL è esente IVA (risoluzione interpello n. 954-649/2013 Agenzia delle Entrate del 29/01/2014 - Art.15)

Modifica prezzi concordati

In presenza di tariffari cogenti (es. DPR 462, DM 11/04/2011) i prezzi saranno automaticamente adeguati nel caso i dati forniti dal cliente (sulla base dei quali il prezzo è calcolato) risultassero difformi da quanto successivamente rilevato e comportassero tariffe diverse da quanto disposto dalle leggi in vigore; i prezzi possono altresì subire adeguamenti in caso di modifiche ai vigenti tariffari nazionali cogenti; in entrambi tali casi ogni modifica si intende tacitamente accettata dalle parti in quanto obbligo di legge.
Altre modifiche dovranno essere concordate esplicitamente dalle parti tramite nuovo accordo scritto.

Note

Il presente documento può essere perfezionato automaticamente con l'aggiunta di uno o più allegati contenenti i dati degli impianti comunicati, anche successivamente ed in più riprese, a Veneta Engineering dal sottoscrittore. Veneta Engineering emetterà degli addendum al presente accordo riportanti i dati comunicati di volta in volta che ne diventeranno parte integrante.

Privacy

Veneta Engineering opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.
Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente consente all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di Veneta Engineering S .r.l. e relativo trattamento dei dati personali, ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;

Per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (GDPR art.6 comma 1 lettera b)
Sottoscrivendo il Contratto e dando il proprio consenso esplicito, il Cliente consente il trattamento dei suoi dati ai fini di:

- attività promozionale sui servizi di Veneta Engineering S.r.l. (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti secondo le modalità espresse nella informativa sulla privacy liberamente consultabile all'indirizzo http://www.venetaengineering.it/index.php/privacy.
Il Titolare del trattamento dei dati è Veneta Engineering S.r.l., con sede in Via Lovanio 8/10, Verona (VR).

[X] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di erogare il servizio richiesto (OBBLIGATORIO) *
[ ] Autorizzo il trattamento dei dati raccolti al fine di ricevere informazioni riguardo alle nostre attività commerciali (FACOLTATIVO)

per accettazione, Il Cliente

Per Veneta Engineering

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente le condizioni di cui ai seguenti articoli dei Regolamenti citati:
Obblighi dell'utente - Durata del contratto ed altre condizioni - Corrispettivo e modalità di pagamento - Riservatezza - Reclami - Ricorsi - Recesso dal contratto - Clausola risolutiva Espressa - Responsabilità civile - Esclusione di responsabilità.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 VERONA (ITALY)
Z.A.I. - VIA LOVANIO 8-10
Tel. 0458200948 - Fax 0458201982
segreteria@venetaengineering.it
p.iva 01781590235 c.f. 00828990226

per accettazione, Il Cliente

Data 09/03/2023

firma digitale cliente	3 9 2 - 0	firma digitale Veneta Engineering

23/03/2023

Veneta Engineering S.r.l.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Sommario

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

copo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione, verso il corrispettivo previsto dal successivo punto "Corrispettivo e modalità di pagamento", di:

a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;

c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V;

d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti tramite l'interruzione automatica dell'alimentazione;
- per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

È espressamente esclusa dall'oggetto, qualunque forma di consulenza da parte di Veneta Engineering al cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza della valutazione svolta, sono escluse dall'ambito degli obblighi che competono all'Organismo Abilitato, inoltre, tutte le prestazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che competono *ex lege* al Committente in applicazione degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01 e del D. Lgs. 81/08

Individuazione, ubicazione, destinazione d'uso e tipologia di ciascun impianto oggetto delle verifiche

La tipologia di ogni impianto e/o installazione e dispositivo di protezione oggetto delle verifiche di cui al precedente punto, nonché la precisa individuazione, ubicazione e destinazione d'uso, unitamente ai relativi dati e caratteristiche dei medesimi impianti e/o dispositivi di protezione, devono essere precisamente individuati a cura e sotto la responsabilità del Committente (eventualmente anche tramite il modulo "Richiesta preventivo").

Periodicità delle verifiche

Le verifiche saranno effettuate dall'Organismo con la periodicità quinquennale o biennale prevista e disciplinata dalle pertinenti disposizioni regolamentari del DPR 462/01. Il Committente determina la frequenza

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

temporale delle verifiche in oggetto e la indica all'Organismo (eventualmente anche tramite il modulo "Richiesta preventivo").

Fermo restando il vincolo di periodicità delle verifiche che risulta fissato inderogabilmente dalla disciplina regolamentare del DRP 462/01, l'Organismo procederà allo svolgimento dell'incarico sulla base dei dati che devono essere forniti in modo completo e veritiero, a cura e sotto la responsabilità del Committente, in ordine ad ogni elemento di individuazione, ubicazione, destinazione d'uso e tipologia dell'impianto che risulta indispensabile accertare ai fini della corretta applicazione del DPR 462/01 anche per quanto concerne specificamente la periodicità delle verifiche da effettuare.

Conseguenze della difformità dei dati forniti dal Committente rispetto ai dati effettivamente accertati

La veridicità, precisione e tempestività di tutti i dati che devono essere forniti dal Committente in conformità al precedente punto è intesa quale presupposto indispensabile al fine non soltanto della delimitazione dell'oggetto del contratto, ma anche, più in generale, ai fini della regolare e corretta esecuzione del contratto stesso in conformità agli obblighi previsti ai fini di sicurezza e prevenzione dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01. Pertanto, in caso di accertamento di difformità tra quanto dichiarato dal Committente e quanto effettivamente riscontrato in sede di esecuzione delle verifiche periodiche e/o straordinarie, l'Organismo provvede alla correzione dei dati indicati nel precedente punto e ad inviare la nuova documentazione contrattuale al Committente. Pertanto, in caso di non accettazione del nuovo contratto, l'Organismo si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto esplicita comunicazione al Committente della facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la violazione del presente obbligo.

Modalità di gestione del regolamento

Il presente Regolamento (REG 3310) è a disposizione degli interessati nell'edizione vigente sul sito internet: **www.venetaengineering.it.** I clienti possono comunque richiederne una copia.

Le revisioni del Regolamento sono sottoposte allo stesso iter previsto per l'emissione.

Le parti modificate rispetto alla revisione precedente sono evidenziate graficamente mediante una linea verticale posta lateralmente al testo che ha subito modifiche.

Nel caso si rendesse necessario apportare modifiche al presente Regolamento, al fine di recepire eventuali nuove legislazioni, regolamenti delle autorità competenti, politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, Veneta Engineering S.r.l. fornisce adeguate informazioni al cliente specificando il periodo transitorio entro il quale entra in vigore la modifica.

Il Regolamento costituisce parte integrante di ogni contratto sottoscritto tra Veneta Engineering S.r.l. ed il Cliente, il quale, all'atto della sottoscrizione del contratto, dichiara di accettarlo in toto.

Il Regolamento viene applicato sempre nella ultima revisione emessa.

È responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata del presente Regolamento, scaricandolo dal sito internet di Veneta Engineering o richiedendone l'invio alla segreteria della stessa.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Documenti di riferimento

I documenti di riferimento per le attività di certificazione nell'ambito dell'applicazione del presente Regolamento sono i seguenti:

- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", integrato dalla Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A" come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica;
- CEI 0-14 "DPR 22 ottobre 2001, n. 462 Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"
- Regolamento Accredia RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione – Parte Generale", disponibile sul sito www.accredia.it
- Regolamento Accredia RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione" disponibile sul sito www.accredia.it e relative prescrizioni aggiuntive dell'organismo di accreditamento e delle autorità competenti (quali organismi ministeriali, ecc)
- Regolamento Accredia RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio Accredia" disponibile sul sito www.accredia.it
- norme CEI, UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- UNI CEI EN 17000 "Valutazione della conformità – vocabolario e principi generali generale";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione".
- UNI EN ISO 19011 "Linee guida per gli audit dei sistemi di Gestione per la qualità e/o di Gestione Ambientale".
- Altre norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- GUIDE IAF – EA applicabili
- A questo Regolamento, è inoltre applicabile il Tariffario come definito dal Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica" (art. 36 comma 4):

  Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

Veneta Engineering, nello svolgimento di tutte le proprie attività, applica quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Definizioni

La terminologia utilizzata nello svolgimento delle attività di verifica e certificazione è in accordo al DPR 462/01 e Direttiva 11/03/2002 e ai seguenti documenti legislativi e normativi nella revisione corrente:

- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali"

Nello specifico si riportano le seguenti definizioni:

- **Ispezione:** attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali e quanto altro necessario per verificare la conformità a standard di prodotti, etc. o effettuare un'indagine conoscitiva.
- **Cliente:** il richiedente l'esecuzione di una verifica. Può essere il proprietario direttamente o tramite il suo Legale Rappresentante; nel caso di edifici condominiali, per Cliente si intende il Condominio e per "Legale Rappresentante" si intende l'Amministratore del Condominio.
- **Non Conformità:** condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti definiti dalle disposizioni di legge penalmente sanzionate o dalle norme tecniche, riscontrata sulla base di evidenze oggettive, o dalle norme tecniche a seguito delle attività di ispezione; vi è un rischio per la sicurezza degli utenti; la Non Conformità determina l'esito negativo della verifica, attivando l'iter previsto dalla Normativa Vigente.
- **Osservazione:** indicazione al cliente dell'assenza di elementi o non rispetto di requisiti che non pregiudicano l'utilizzo in sicurezza dell'impianto ma che devono comunque essere risolti dal cliente almeno entro la verifica successiva.
- **Impianto di terra:** Parte dell'impianto elettrico preposta alla protezione delle persone dai contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione e soggetta all'applicazione del DPR 462/01; comprende i dispersori, i conduttori di terra, collettori (o nodi) di terra e conduttori di protezione ed equipotenziali, e i dispositivi di protezione associati contro i contatti indiretti.
- **Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche:** Sistema di protezione contro la fulminazione diretta e indiretta costituito da LPS e/o SPM e/o SPD, presi singolarmente o congiunti, installati ai fini del contenimento del rischio di perdita di vite umane o di danni permanenti (R1 secondo CEI EN 62305) soggetto all'applicazione del DPR 462/01; è costituito da un impianto di protezione esterno e da un impianto di protezione interno.
- **Impianto installato in luogo con pericolo di esplosione:** Impianto elettrico ubicato in luoghi ove, ai sensi dell'art. 293 del D.Lgs. 81/08, sono o possono essere presenti atmosfere esplosive soggetto all'applicazione del DPR 462/01. L'impianto elettrico installato all'interno di un'area classificata come Zona 0, Zona 1, Zona 20 o Zona 21 ai sensi del Titolo XI del D.Lgs 81/2008.
- **Verifica periodica:** Insieme delle procedure con le quali si accerta il permanere dei requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente. Attività che comprende verifiche documentali, osservazioni dirette, interviste a persone, analisi strumentali.
- Verifica straordinaria: Insieme delle procedure con le quali si riscontra l'esistenza dei requisiti tecnici di sicurezza in caso di:
  - esito negativo della verifica periodica;
  - modifica sostanziale dell'impianto;
  - richiesta del datore del lavoro.
- **Verbale di verifica:** documento di sintesi dell'attività di verifica predisposto per raccogliere le annotazioni e le risultanze della stessa.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Fasi della procedura

Le modalità di attivazione del servizio di ispezione prevedono le seguenti fasi:

1. RICHIESTA: Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando almeno i dati necessari per poterne valutare la fattibilità.
2. OFFERTA: Veneta Engineering verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto (in caso di presenza di un contratto già sottoscritto si passa alla fase successiva). In assenza di contratto già sottoscritto, Veneta Engineering invia al Cliente l'eventuale offerta e/o il modulo di "Contratto" compilato e firmato, insieme al presente Regolamento a mezzo posta, fax, mail o brevi-manu.
3. ORDINE: il Cliente accetta il Contratto e/o offerta con apposizione di firma ed eventuale timbro (il presente Regolamento è richiamato nel Contratto e/ offerta e costituisce parte integrante del Contratto stesso). Il Cliente, sottoscrivendo il modulo di Contratto e/o offerta, accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da Veneta Engineering nel Contratto stesso.

Conclusione del contratto

Il contratto tra le parti - Committente e Organismo Abilitato - si intende perfezionato e concluso con l'accettazione da parte di quest'ultimo del documento "Affidamento d'incarico per le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ai sensi del DPR 462/01" a seguito di richiesta del Committente (anche tramite il documento "Richiesta preventivo).

Al ricevimento del Contratto e/o offerta debitamente compilato e firmato, la Segreteria Tecnica (SEG TEC) effettua il riesame del contratto/ordine di lavoro al fine di verificare il rispetto dei requisiti, e, se permangono le condizioni di fattibilità riscontrate in sede di offerta, assegna un numero progressivo al contratto e procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta, è facoltà di Veneta Engineering richiedere tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter).Verifica Ispettiva

Veneta Engineering pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il cliente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica, e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; tale verifica verrà effettuata in un giorno lavorativo e in orario lavorativo di Veneta Engineering (8:00-18:00), salvo richieste particolari da concordare, con uno scostamento massimo di 3 mesi rispetto la naturale scadenza, previa informazione al Cliente.

Il Cliente può fare obiezione, in forma scritta, sulla nomina dell'Ispettore e richiederne la sostituzione, per motivate giustificazioni, quali il caso di palese conflitto di interessi o di precedenti comportamenti non etici.

Il Datore di lavoro si impegna a rendere disponibile al Verificatore designato da Veneta Engineering S.r.l. la documentazione tecnica prevista dalla Normativa vigente (dichiarazione di conformità, progetto impianto elettrico, verbale di verifica precedente se disponibile) e, a proprie spese, un installatore elettrico qualificato in qualità di preposto tecnico dell'azienda per tutto il tempo necessario a eseguire la verifica periodica o straordinaria (D.lgs. 81/08 e Norma CEI 11-27).

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Verifica Periodica

La verifica periodica si sviluppa nelle seguenti fasi:

- esame della documentazione;
- esame a vista dei luoghi e degli impianti per accertare che gli impianti siano stati realizzati secondo le indicazioni del progetto e mantenuti secondo le norme di legge e tecniche;
- esecuzioni delle prove e misure previste dalle norme tecniche di riferimento al fine di verificare la sicurezza degli impianti (nel caso si rendessero necessarie ulteriori prove non previste e non contrattualizzate, ad esempio prove di TPC, sarà emesso uno specifico su base oraria calcolato in base alle informazioni del tecnico presente in loco);
- redazione del verbale di verifica
- eventuale comunicazione all'organo di vigilanza.

Al termine di ogni giornata di verifica l'ispettore compila tramite smartphone il **Rapporto di avvenuta verifica** indicando:

1. Stato di avanzamento della verifica (completa – parziale)
2. In caso di verifica completa l'esito della stessa
3. In caso di verifica parziale la descrizione dell'attività svolta
4. Eventuale foto dell'impianto sottoposto a verifica (o di parte di esso in caso di verifica parziale)
5. Il luogo di esecuzione della verifica

Tale rapporto viene sottoscritto, ove possibile, dal verificatore e dal Datore di Lavoro o da un Suo delegato. Successivamente alla conclusione della verifica l'ispettore, redige il definitivo Verbale di Verifica e comunica al Cliente l'esito positivo o negativo della stessa (la mancanza di documenti e/o l'esito negativo di una delle tre fasi sopra elencate, può portare a un esito negativo del verbale).

Il Verbale deve contenere almeno le indicazioni di seguito riportate:

- Identificazione dell'organismo che lo rilascia ed estremi del decreto di abilitazione;
- Identificazione dell'impianto oggetto di verifica
- Identificazione del tipo di verifica (periodica o straordinaria)
- Univoca identificazione e data del rilascio;
- Data(e) delle ispezioni;
- Nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell'organismo abilitato;
- Indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti;
- Anno d'installazione dell'impianto;
- Presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi legge 46/90 o dm 37/08;
- Presenza o meno del progetto dell'impianto quale allegato della conformità
- Indicazione del tempo impiegato ad effettuare la verifica espresso in ore/uomo
- Descrizione delle eventuali non conformità
- Esito della verifica
  - Nel caso di *"esito positivo"* Veneta Engineering invierà il verbale al cliente che gestirà le eventuali osservazioni indicate nel verbale.
  - Nel caso di *"esito negativo"*, a seguito di non conformità rilevate e che risultano essere disciplinate dal D.Lgs 81/08 con sanzione penale, Veneta Engineering, ai sensi del DPR 462/01, invierà il verbale della verifica al cliente e alle autorità territorialmente competenti - ASL, ARPA nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni. Il Cliente dovrà effettuare gli interventi necessari per eliminare le cause che hanno determinato l'esito negativo della verifica. Le parti

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

concordano espressamente e preventivamente che Veneta Engineering, a lavori ultimati, procederà all'effettuazione della verifica straordinaria in conformità ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del DPR 462/01, nei termini temporali da concordare

Copia di Verbale e Rapporto di verifica verranno inviati al Cliente successivamente alla verifica, unitamente alla fattura.

La documentazione prodotta durante l'ispezione viene sottoposta ad analisi e approvazione interna da parte del Responsabile Tecnico di Veneta Engineering, o del suo vice nel caso sia lo stesso RT ad effettuare le verifica; qualora entro 30 giorni dal termine della verifica, il Cliente non riceva alcuna comunicazione da parte di Veneta Engineering, il Verbale di verifica dovrà intendersi automaticamente confermato. Viceversa, se a seguito di analisi interna, Veneta Engineering dovesse ritenere opportune delle modifiche ai contenuti del verbale, ne darà comunicazione formale al Cliente fornendone spiegazioni ed inviando al cliente un verbale che annulla e sostituisce il precedente.

Nel caso di esito negativo della verifica periodica, l'ispettore dovrà inviare copia del verbale a Veneta nel più breve tempo possibile e comunque entro la stessa giornata lavorativa per permettere il riesame dello stesso da parte di RT o del suo vice; Veneta Engineering, invierà copia del verbale con esito negativo della verifica al cliente e alle autorità territorialmente competenti - ASL, ARPA nel caso indicato in precedenza al punto " esito negativo".

Nel caso di esito negativo della verifica inoltre, il verificatore:

- Comunica tramite PEC istantaneamente a Veneta Engineering, e Cliente l'esito negativo della verifica.

Il Verbale deve essere conservato e reso disponibile per le verifiche successive dell'impianto, a cura del Cliente.

Qualora l'ispettore si trovi nella possibilità di utilizzare il software dedicato per la registrazione dei dati, l'esito della verifica viene trasmesso a Veneta Engineering per le operazioni successive appena disponibile una connessione dati e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi.

Il documento finale, con le relative osservazioni, sarà emesso e trasmesso al cliente da Veneta sulla base della documentazione trasmessa dal tecnico verificatore e del successivo riesame da parte del Responsabile Tecnico o del suo Vice nel caso sia RT ad effettuare la verifica.

Tale documento dovrà essere trasmesso al cliente con le tempistiche riportate di seguito:

- Entro 5 giorni in caso di esito negativo, contemporaneamente alla comunicazione all'Organo di Vigilanza;
- Entro 30 giorni in caso di esito positivo

Verifica Straordinaria

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi descritti di seguito.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Esito negativo della verifica periodica

In questo caso la verifica straordinaria non modifica la scadenza delle verifiche periodiche. Veneta Engineering si impegna per quanto possibile a fare eseguire la verifica straordinaria dallo stesso verificatore che ha eseguito la verifica periodica.

Modifica sostanziale dell'impianto

Il datore di lavoro ha l'obbligo di individuare le modifiche sostanziali dell'impianto e di richiedere una verifica straordinaria in seguito ad esse. Al fine di poter meglio individuare le ragioni della richiesta e le parti dell'impianto da verificare in maniera più puntuale il datore di lavoro deve descrivere con dettaglio le motivazioni della richiesta, il tipo di modifiche eseguite e le zone dell'impianto coinvolte.

Nel verbale, deve essere precisato l'oggetto della verifica stessa anche al fine di modificare o meno la scadenza della periodicità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo per trasformazioni sostanziali si intendono quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna:

- variazioni della categoria dell'impianto o della tensione di alimentazione (es. da bassa ad alta tensione);
- aumento di potenza che comporti una modifica preponderante del quadro generale o della cabina di trasformazione;
- una modifica del sistema elettrico o del sistema di protezione dai contatti indiretti, se tale modifica interessa tutto l'impianto;
- negli impianti di II^a^ categoria l'aumento del numero delle cabine di trasformazione o variazioni sostanziali all'interno di esse,
- cambio di destinazione dell'utenza, con diversa applicazione Normativa (es. magazzino di vendita trasformato in ambulatorio medico).

Non sono perciò, ad esempio, da considerarsi trasformazioni sostanziali le modifiche nei quadri elettrici secondari o nei circuiti terminali, l'aumento della potenza contrattuale o il cambio di ragione sociale se ciò non comporta modifiche sull'impianto elettrico come in precedenza indicato.

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sono invece casi di modifiche sostanziali quelle che comportano ad esempio un incremento del livello di rischio.

Richiesta da parte del datore di lavoro

è facoltà del datore di lavoro chiedere una verifica dell'impianto per qualsiasi ragione (per esempio a seguito di un infortunio, per anomalie di che dovessero manifestarsi sull'impianto, a seguito di un incendio, un allagamento, una fulminazione, ecc.).

In tutti i precedenti casi, per quanto concerne la registrazione della verifica straordinaria valgono le stesse procedure individuate per la registrazione delle periodiche.

Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

effettivo significato; in particolare può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, Veneta Engineering intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da Veneta Engineering, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non risulti modificata.

Elenco dei verbali emessi

A seguito dell'emissione del verbale di ispezione, Veneta Engineering S.r.l. aggiorna il proprio database con i dati relativi alla verifica eseguita.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti da V.E., su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

Obblighi di Veneta Engineering

a) Veneta Engineering si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente regolamento;
b) Veneta Engineering si impegna inoltre ad operare nel rispetto dei principi di:
   - **Indipendenza** (Veneta Engineering garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione (sia interne che esterne), agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati). Veneta Engineering si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere quanto sopra.
   - **Imparzialità** (Veneta Engineering garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di valutazione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale).
   - **Riservatezza** (tutto il personale Veneta Engineering, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del cliente - Veneta Engineering fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalle autorità giudiziarie, in quest'ultimo caso Veneta Engineering ne darà avviso al cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie);
c) Veneta Engineering si obbliga a mantenere per tutta la durate del contratto il possesso di tutti i requisiti legali che sono previsti dalla legge e dalla pertinente normativa tecnica – italiana ed europea – ai fini della capacità di assunzione delle responsabilità legali connesse allo svolgimento delle attività di "verifica" oggetto del contratto. Si impegna ad informare il cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente contratto da parte dell'autorità competente; Veneta Engineering non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

dell'abilitazione; nei suddetti casi, il cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Veneta Engineering, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;

d) Veneta Engineering garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi connessi all'espletamento delle suddette attività.

e) Nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, Veneta Engineering si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione

f) Veneta Engineering si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto secondo le modalità indicate nel paragrafo "Verifica ispettiva", eseguite a regola d'arte e nel rispetto dei requisiti previsti dalle pertinenti norme nazionali ed europee, oltre che dal presente contratto, per tutto quanto attiene non soltanto ai metodi ed alle procedure di ispezione ma anche al trattamento degli elementi da sottoporre a verifica, ai sistemi di registrazione e di rintracciabilità dell'attività svolta, al processo di trattamento dei reclami e dei ricorsi, nonché ai "rapporti" di verifica e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente

g) Veneta Engineering garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di valutazione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di valutazione stesse, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR) e che lo stesso è dotato dei requisiti di competenza, di istruzione, di formazione, di addestramento, di conoscenze tecniche, di abilità e di esperienza che sono previsti dalle pertinenti disposizioni legali e norme tecniche, sia nazionali che europee – per lo svolgimento delle funzioni e delle prestazioni connesse all'obbligo di verifica.

h) Veneta Engineering garantisce inoltre di avvalersi di personale qualitativamente e quantitativamente idoneo ed adeguato al fine di adempiere gli obblighi previsti dal contratto, ivi inclusa l'idoneità e la capacità professionale di esprimere le valutazioni ed i giudizi che sono connessi agli obblighi di verifica, nonché, in particolare, di eseguire il tipo, la gamma ed il volume delle attività anche di ispezione, pure contrattualmente previste.

i) Veneta Engineering si obbliga a disporre per tutta la durata del contratto di dotazioni strumentali idonee ed adeguate al fine di assicurare una esecuzione completa ed affidabile delle prestazioni di "verifica".

j) Veneta Engineering si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

Obblighi dell'utente

Il cliente, si impegna preliminarmente a:

a) non affidare l'incarico oggetto del presente Regolamento ad alcun altro soggetto, privato o pubblico che sia, per l'effettuazione delle verifiche secondo la specifica disciplina prevista dall'art. 4, c. 2 e dall'art. 6, c. 2 del DPR 462/01 durante tutta la validità del contratto o dei successivi rinnovi. La violazione del suddetto obbligo produce l'effetto della risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto comunicazione che l'Organismo Abilitato può inviare al

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Committente per manifestare la volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni che fossero causati dalla violazione del presente obbligo.

b)

c) Rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici

d) Accettare, senza costi aggiuntivi per il cliente, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di accreditamento/controllo in veste di osservatori, che saranno notificati da Veneta Engineering, e accettare altresì, ispettori Veneta Engineering in affiancamento/addestramento e ispettori Veneta Engineering in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

e) Su specifica richiesta scritta o tramite e-mail che il Tecnico Verificatore, incaricato dall'Organismo Abilitato all'esecuzione delle verifiche può fare, il Committente si impegna a produrre, e ad inviarla al richiedente almeno 10 giorni prima della data concordata per l'effettuazione della verifica, la dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte relativi all'impianto oggetto della verifica stessa – o eventuale altra documentazione sostitutiva secondo la previsione dell'art. 7 del DM 37/08 unitamente ai precedenti verbali di verifica e ad eventuali altri atti posti in essere per gli impianti oggetto di verifica dalle autorità pubbliche di controllo e vigilanza nei luoghi di lavoro, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente specificata nella richiesta di cui sopra.

f) Garantire al personale Veneta Engineering (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

g) Consentire al personale ispettivo Veneta assicurare un accesso agevole, sicuro e tempestivo ai luoghi interessati alle attività di verifica, in funzione ed in conformità a quanto previsto dal contratto e dagli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ogni eventuale impedimento, ostacolo o ritardo nell'assicurare il suddetto accesso sarà imputabile esclusivamente al Committente e determinerà, conseguentemente, tra l'altro, la sospensione degli obblighi che competono contrattualmente all'Organismo abilitato, fatta salva – in caso di persistenza delle suddette condizioni e/o circostanze per un periodo eccedente i 10 giorni – la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni eventualmente arrecati.

h) Mettere a disposizione del personale ispettivo Veneta Engineering, all'atto della verifica, la seguente documentazione tecnica e comunicarne tempestivamente ogni eventuale variazione e/o aggiornamento che intervenga:

- la dichiarazione di conformità redatta dall'installatore, di nuovo impianto ovvero la dichiarazione di conformità inviata all'ISPESL e USL/ARPA competente per territorio all'atto della denuncia dell'impianto;
- il progetto dell'impianto e gli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità;
- i verbali dell'ultima verifica periodica e/o della verifica a campione eseguita dall'INAIL;
- nel caso di impianti di II e III categoria (cabina di trasformazione e tensione > 1000V): i valori di corrente monofase di guasto a terra e del tempo di intervento delle protezioni da parte dell'Ente Distributore;
- nel caso di impianti in luoghi con pericolo di esplosione: documento di classificazione delle zone, dichiarazione di conformità e progetto dell'impianto elettrico e omologazione dell'ASL/ARPA competente per territorio;
- nel caso di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: il documento di valutazione del rischio, la dichiarazione di conformità e il progetto dell'LPS;
- ove necessario (per esempio nel caso di verifica straordinaria per modifica dell'impianto), la documentazione tecnica relativa alle parti sostituite/modificate;

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

- inoltre,a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la documentazione pertinente, completa ed aggiornata che è relativa agli schemi elettrici, alla planimetria dell'impianto di terra, alla planimetria completa con indicazione delle linee principali ed a quant'altro possa essere richiesto dal personale dell'Organismo Abilitato in ordine ai valori, alle caratteristiche, alla pertinente valutazione dei rischi e, comunque, ai dati relativi all'impianto oggetto di verifica ed al luogo di installazione dell'impianto medesimo.

La violazione del suddetto obbligo, l'Organismo si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto esplicita comunicazione al Committente della facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la violazione del presente obbligo. Non saranno comunque imputabili all'Organismo eventuali ritardi nell'esecuzione delle "verifiche" che siano causati dalle ritardate o errate o carenti informazioni fornite dal Committente o che derivino dalla violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento.

i) a mettere a disposizione del personale dell'Organismo Abilitato tutte le attrezzature e, più in generale, tutti i mezzi necessari per l'esecuzione delle verifiche previste dal contratto, con l'unica esclusione degli apparecchi di misurazione.

j) a mettere a disposizione del tecnico verificatore dell'Organismo Abilitato personale tecnico che sia idoneo al fine di supportare efficacemente l'esecuzione delle verifiche oggetto del contratto sotto ogni aspetto tecnico, documentale e strumentale, in modo da consentire un'effettuazione delle stesse pienamente conforme al contratto ed alle finalità di legge, con particolare riferimento al DPR 462/01 ed alle collegate disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Con la violazione del suddetto obbligo, l'Organismo si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto esplicita comunicazione al Committente della facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la violazione del presente obbligo.
Pertanto, il suddetto personale dovrà essere adeguatamente informato, formato ed addestrato per la specifica mansione (art. 82 del D. Lgs. 81/08 e CEI 11-27) in modo anche da prestare la debita assistenza al personale dell'Organismo Abilitato durante tutto il tempo necessario per l'effettuazione delle "verifiche" contrattualmente previste. Il presente obbligo include altresì l'individuazione e la nomina, da parte del Committente, di un preposto per la specifica finalità di sovraintendere e coordinare il suddetto personale, nonché di vigilare ai fini del corretto, completo ed efficace adempimento del presente obbligo e degli altri obblighi che sono posti in capo al Committente e che sono previsti dal contratto, dalla disciplina regolamentare del DPR 462/01 e dalle collegate o collegabili disposizioni del D.Lgs. 81/2008 per le prestazioni nei luoghi di lavoro interessati all'esecuzione delle verifiche (eventuali costi dell'assistenza di tale personale sono a carico del Cliente);

k) Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a Veneta Engineering una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel cui ambito è destinato ad operare il personale tecnico di Veneta Engineering S.r.l. e/o i suoi ausiliari e collaboratori. Il Committente si impegna inoltre ad adempiere a tutti gli obblighi che gli competono secondo la disciplina prevista dall'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e, in particolare, tra l'altro, si impegna a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto del contratto concluso tra le parti e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro. L'Organismo da parte sua si impegna a partecipare - anche mediante reciproca

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

informazione e per quanto di propria e rispettiva competenza secondo la vigente normativa – alla cooperazione ed al coordinamento promossi dal Committente ai fini di salute e sicurezza negli ambienti lavoro e di prevenzione degli infortuni; A tal fine si allega in calce il documento "informazione sui pericoli e rischi potenziali da interferenza generati dall'attività di verifica" redatto ai sensi dell'Art. 26 comma 1, 2 del D. Lgs. 81/08 che si accetta come parte integrante del presente documento. Con la violazione del suddetto obbligo, l'Organismo si riserva la facoltà di risolvere il contratto precedentemente concluso, ex art. 1456 del Codice Civile, previa soltanto esplicita comunicazione al Committente della facoltà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati con la violazione del presente obbligo. L'Organismo si riserva, in particolare, e fatto salvo il diritto al risarcimento di altri eventuali danni, di rivalersi sul Committente per tutti i danni conseguenti al mancato o incompleto assolvimento da parte del Committente medesimo degli obblighi di informazione sui rischi esistenti nell'ambiente di lavoro, nonché di tutti gli altri obblighi sia generali che specifici previsti dalla presente clausola e dal D.Lgs. 81/08.

l) Accettare gli esiti delle verifiche e prendere in considerazione le osservazioni emerse nel corso delle verifiche;

m) Fermi restando tutti gli obblighi di manutenzione che competono al Committente anche secondo le prescrizioni degli artt. 4 e 6 del DPR 462/01, il Committente medesimo si impegna in particolare ad effettuare qualsiasi operazione di manutenzione eventualmente necessaria per la finalità di ripristinare lo stato e le condizioni normali dell'impianto in conseguenza delle anomalie che si possono presentare a causa o in occasione di interventi, azioni e/o manovre posti in essere dal personale dell'Organismo Abilitato per le necessità connesse all'espletamento delle verifiche previste dal contratto.

n) Segnalare tempestivamente a Veneta Engineering ogni modifica sostanziale dell'impianto ivi compresi pertanto non soltanto le modifiche tecniche, strutturali e/o funzionali ma anche ogni eventuale cessazione o trasferimento o spostamento o mutamento della destinazione d'uso degli impianti medesimi; in particolare, il Committente si obbliga a comunicare tempestivamente all'Organismo Abilitato ogni eventuale circostanza che sia intervenuta e che sia comunque idonea a determinare l'obbligo di effettuare le "verifiche" straordinarie secondo quanto previsto dall'art. 7, c. 2 del DPR 462/01 in tali casi si impegna a richiedere tempestivamente la verifica straordinaria a Veneta Engineering S.r.l.;

o) Comunicare tempestivamente a Veneta Engineering qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti importanti e modifiche dell'impianto

p) Attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

q) Assolvere al pagamento delle tariffe pattuite, nei tempi e secondo le modalità concordate; il non pagamento costituirà motivo sufficiente per la rinuncia all'incarico da parte di Veneta Engineering;

r) Possedere la revisione aggiornata del presente regolamento. Quest'ultima è sempre disponibile sul sito web di Veneta Engineering;

s) non utilizzare il logo Accredia posto sui documenti trasmessi da Veneta Engineering.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, Veneta Engineering ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberata da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Il Cliente manleva Veneta Engineering S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di mancata esecuzione della verifica per cause imputabili e non imputabili a Veneta Engineering S.r.l. e in caso di eventuali danni agli impianti, componenti elettrici o ad altre macchine ed attrezzature industriali, compreso il fermo degli impianti, nel caso in cui tali danni siano riconducibili ad interruzione della fornitura di energia elettrica dovuta alle prove di verifica, a non conformità dell'impianto oggetto di ispezione, a difformità con quanto indicato nella documentazione consegnata a Veneta Engineering S.r.l. o a mancata informazione del datore di lavoro internamente all'azienda dell'intervento di verifica.

Durata del contratto ed altre condizioni

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il Richiedente si impegna a corrispondere a Veneta Engineering S.r.l., a fronte delle verifiche eseguite, l'importo indicato nella relativa offerta, più eventuale conguaglio se i dati forniti dal Richiedente e in base ai quali è stata emessa la relativa offerta risultano differenti da quelli effettivamente riscontrati in sede di verifica.

Il pagamento verrà effettuato mediante Ricevuta Bancaria a 30 (trenta) giorni data fine mese a fronte di regolare fattura assoggettata ad I.V.A. (articolo 3, DPR 26 ottobre 1972, n. 633) o altro metodo concordato in fase contrattuale.

In caso di ritardo sarà addebitato un interesse di mora pari al "prime rate" maggiorato di tre punti. Veneta Engineering S.r.l. è esonerato dall'effettuazione delle verifiche successive in caso di morosità da parte del cliente al cui carico restano le conseguenti responsabilità di legge.

In caso di mancata effettuazione o terminazione delle verifiche contrattualmente previste nel/i giorno/i concordato/i, per fatto imputabile al Committente, quest'ultimo si obbliga a corrispondere a Veneta Engineering un indennizzo omnicomprensivo di importo pari a 120,00 euro oltre al compenso quantificato per la prestazione.

Gli obblighi di Veneta Engineering S.r.l. verso il cliente si concludono con la consegna del verbale. Le parti tuttavia rimangono legate durante tutto il periodo di utilizzo dell'attestato da parte dell'utente, ed il periodo previsto dalle leggi applicabili alle rispettive obbligazioni di legge richiamate nel regolamento. Tutte le condizioni non espressamente menzionate sono regolate dalle leggi e dai regolamenti richiamati al punto 1 ovvero applicabili per vigore di legge.

Le parti concordano che Veneta Engineering, a propria tutela, possa trattenere il verbale di verifica fino alla completa estinzione del debito da parte del cliente. Veneta Engineering si impegna a rinunciare a tale prerogativa nel caso di Verbali con Esito negativo ovvero che contengono non conformità che implicano grave pericolo per gli utilizzatori dell'impianto verificato.

Durata del contratto

La consegna al Richiedente del verbale di verifica pone fine agli obblighi di Veneta Engineering S.r.l. nei confronti dello stesso, fatti salvi i casi in cui nei moduli contrattuali sottoscritti dalle parti non siano stati presi differenti accordi (es. tacito rinnovo).

In tali casi i contraenti convengono sulla durata a tempo indeterminato del contratto, salvo la possibilità per ambedue le parti di recedere in ogni momento rispettando un obbligo di preavviso di 180 giorni da inviare

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

tramite comunicazione via PEC o raccomandata AR e, comunque, non prima del completamento di un ciclo di verifica la cui durata deve essere rapportata - in conformità al D.P.R. 462/01 - alla tipologia di impianto.

Reclami

Eventuali reclami vengono indirizzati al Responsabile del Controllo Qualità (RCQ), il quale conferma al reclamante entro 15 giorni di avere ricevuto il reclamo e attiva la procedura prevista e gestisce la comunicazione con lo stesso.

Il reclamo viene analizzato da parte di una persona non coinvolta nel processo oggetto del reclamo e vengono individuate le eventuali azioni da intraprendere per la relativa gestione e soluzione; al reclamante viene sempre fornita risposta scritta per fornire, ove possibile, informazioni circa lo stato di avanzamento della gestione del reclamo e i risultati.

Eventuali segnalazioni ricevute nei confronti di un suo cliente, anche per il tramite dell'ente di accreditamento/autorità competente, Veneta Engineering provvede a registrarlo e a gestirlo come sopra indicato (il Cliente potrà essere contattato per informazione e per la definizione delle azioni necessarie alla soluzione ovvero se del caso per una verifica supplementare).

Al reclamante verrà confermato il ricevimento del reclamo e informazioni circa i tempi di intervento previsti e circa la chiusura del reclamo.

Ricorsi

Eventuali ricorsi in appello sono indirizzati al Direttore Generale di Veneta Engineering S.r.l. e saranno gestiti in accordo alla relativa procedura.

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto delle decisioni adottate da Veneta Engineering nell'ambito delle attività di verifica oggetto del presente Regolamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione, può presentare ricorso per iscritto (tale ricorso deve contenere il riferimento dell'atto contro cui viene presentato e la motivazione deve essere supportata da evidenze documentali, se esistenti).

Veneta Engineering provvede ad eseguire gli accertamenti in merito e a trasmettere una risposta scritta al ricorrente, indicando le soluzioni definite e le azioni necessarie, entro 40 giorni dal ricevimento del ricorso.

Nel processo di trattamento dei ricorsi viene sempre garantita la necessaria indipendenza e competenza (le decisioni sono prese, riesaminate e approvate da personale non coinvolto nell'oggetto del ricorso e avente le necessarie competenze); nel caso di ricorsi relativi ad attività di ispezione non può essere utilizzato nell'esame del ricorso personale che è stato coinvolto nell'attività di verifica e in tale caso, nella definizione della soluzione e delle azioni conseguenti vengono interpellati altri ispettori.

In caso di necessità, Veneta Engineering può decidere di effettuare una nuova visita, valutazione o prova.

I costi del ricorso saranno a carico:

- Di Veneta Engineering se il ricorso è accolto;
- Del ricorrente se il ricorso è respinto.

Veneta Engineering conserva tutte le registrazioni relative ai reclami ed ai ricorsi.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Per ogni controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e applicazione del presente contratto sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Verona.

Riservatezza

Veneta Engineering si impegna a mantenere la assoluta riservatezza sulle informazioni e la documentazione ricevute nel corso del rapporto contrattuale e durante lo svolgimento di tutte le attività, in maggior modo quelle di carattere riservato (proprietà industriale, brevetti ecc..) salvo quando prescritto da disposizioni di legge o da disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica. In tali casi eccezionali, salvo contrarie disposizioni delle Autorità, Veneta Engineering metterà al corrente il Cliente circa le informazioni rese note a terzi.

Tale impegno si estende anche a tutto il personale diretto o esterno ed ai laboratori o organismi di verifica cui eventualmente subappalta parte del lavoro.

Veneta Engineering opera nella piena conformità ed applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 circa il trattamento dei dati forniti dal Cliente.

Sottoscrivendo il Contratto, il Cliente espressamente consente, ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore, all'inserimento del suo nominativo nella lista anagrafica dei clienti di Veneta Engineering S.r.l. e relativo trattamento dei dati personali, alla pubblicazione di tale lista ed a pubblicazioni di altro tipo eseguite dall'Organismo, nonché alle comunicazioni dovute alla Pubblica Amministrazione ai fini di:

- adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, ecc.;
- adempimenti degli obblighi derivanti da contratti stipulati, economici e fiscali;
- gestione amministrativa dei rapporti;

Ai sensi del DPR 462/01 e della Direttiva 11 Marzo 2002 art. 5, Veneta Engineering srl, con periodicità annuale, trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Div. XVIII, un rapporto dettagliato dell'attività svolta tramite un format predisposto; per ogni impianto verificato verranno indicati il n. di verbale, la data di emissione, generalità del tecnico verificatore, tipologia di verifica, e gli estremi del Cliente quali la ragione sociale, indirizzo della sede legale, ubicazione impianto verificato e l'esito della verifica.

Per tali attività non è richiesto un esplicito consenso in quanto il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (GDPR art.6 comma 1 lettera b)

Sottoscrivendo il Contratto e dando il proprio consenso esplicito, il Cliente consente il trattamento dei suoi dati ai fini di:

- attività promozionale sui servizi di Veneta Engineering S.r.l. (marketing, offerte, analisi di mercato, statistiche).

Tali dati possono altresì essere diffusi alla Ns. eventuale rete di vendita e/o distribuzione dei servizi e potranno essere comunicati a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli enti/organismi preposti ai controlli previsti secondo le modalità espresse

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

nella informativa sulla privacy liberamente consultabile all'indirizzo http://www.venetaengineering.it/index.php/privacy.

Il Titolare del trattamento dei dati è Veneta Engineering S.r.l., con sede in Via Lovanio 8/10, Verona (VR).

Modifiche ai documenti normativi di riferimento e al presente regolamento

Qualora vengano apportate modifiche sostanziali alle regole del presente Regolamento, ad esempio al fine di recepire eventuali nuove legislazioni e regolamenti delle autorità competenti, queste saranno introdotte senza necessità di comunicazione ai Cliente; nel caso di modifiche di natura diversa da quella sopra indicata, quali per esempio quelle derivanti da politiche e/o esigenze organizzative e tecniche, Veneta Engineering S.r.l. fornisce adeguate informazioni al cliente.

Qualora il Cliente non invii alcuna comunicazione di risposta entro 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di Veneta Engineering S.r.l., le relative modifiche saranno da intendersi tacitamente approvate.

Le modifiche apportate non avranno alcun effetto sulle richieste di ispezione in atto e si considereranno effettive solo per le richieste di ispezione sottoscritte a far data della revisione del presente Regolamento.

In caso di modifiche con effetto immediato, Veneta Engineering dovrà darne comunicazione al cliente mediante fax, posta o e-mail. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche; trascorsi 60 giorni dalla data della comunicazione delle modifiche da parte di Veneta Engineering S.r.l. senza riscontri da parte del cliente, le modifiche stesse si intendono accettate per silenzio-assenso.

Recesso del contratto e clausole risolutive espresse

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto...), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

Le parti convengono espressamente che il contratto può essere risolto automaticamente ex art. 1456 del Codice Civile nel caso di inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dai seguenti punti: Conseguenze della difformità dei dati forniti dal Committente rispetto ai dati effettivamente accertati; Obblighi dell'utente; Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il Committente si impegna, a seguito della risoluzione del contratto, a incaricare con urgenza ed autonomamente un altro organismo abilitato alle "verifiche" di cui al D.P.R. 462/2001 o altro ente ugualmente competente ex art. 4, c. 2 del D.P.R. 462/2001.

Responsabilità civile

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

È esclusa la responsabilità di Veneta Engineering per qualsiasi infortunio o danno possa comunque verificarsi a persone o cose, tra cui impianti elettrici o a componenti ad essi connessi, durante o in connessione con l'effettuazione delle verifiche a causa di eventi connessi all'inadempimento degli obblighi gravanti sul Committente secondo quanto previsto dalle pertinenti ed applicabili disposizioni di legge e dalle presenti Condizioni Generali o dovuti ad un atto di omissione od errore qualsiasi, o in qualche modo causati durante lo svolgimento della prestazione fatta eccezione al caso di negligenza da parte di Veneta Engineering. In tale caso adeguate coperture assicurative sono state prese per coprire eventuali responsabilità di Veneta Engineering S.r.l. stessa.

Più in generale, la responsabilità dell'organismo è inoltre esclusa in tutti i casi in cui tali infortuni o danni si verifichino per cause non imputabili all'Organismo medesimo o nel caso in cui tali danni siano riconducibili a difformità, modifiche, riparazioni o trasformazioni dell'impianto soggetto a verifica rispetto alla configurazione descritta – o, comunque, rispetto ai dati forniti dal Committente o, comunque, in tutti i casi e per tutte le cause relative a fatti e/o comportamenti esorbitanti dalla sfera di controllo dell'Organismo.

È inoltre esclusa ogni responsabilità dell'Organismo derivante dalla mancata esecuzione della verifica periodica o straordinaria per cause non imputabili all'Organismo medesimo.

In caso di superamento dei termini per l'esecuzione della verifica per cause imputabili a Veneta Engineering il Cliente è tenuto di sua iniziativa ad assegnare l'incarico ad Altro Organismo, nulla potrà chiedere a Veneta Engineering come risarcimento.

In ogni caso, la responsabilità dell'Organismo non potrà superare l'importo pari a 5 volte il compenso concordato tra le parti.

Utilizzo software

Tutti i software di Veneta Engineering (verifiche, intranet, ecc.) sono sviluppati interamente da Veneta Engineering S.r.l. destinato all'esclusivo utilizzo interno;

Ogni uso non autorizzato è perseguibile a norma di legge. Ogni accesso viene registrato ed archiviato, segnalato alle autorità competenti in caso di abuso.

Si intende uso non autorizzato l'utilizzo da parte di persona non esplicitamente autorizzata da Veneta Engineering S.r.l. e con regolare contratto/richiesta di servizi in corso di validità; il solo possesso delle credenziali di accesso non autorizza all'utilizzo del software.

Le credenziali di accesso sono personali ed è vietato cederle a terzi (anche all'interno della stessa Organizzazione od Azienda). Ogni abuso e/o violazione sarà denunciato e perseguito nelle sedi adeguate.

L'accesso abusivo a un sistema informatico o telematico è l'attività tipica posta in essere da un soggetto che si introduce senza autorizzazione in un computer o in un sistema di computer.

Ai sensi dell'art. 615-ter del codice penale italiano, esso costituisce reato commesso da colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

La pena ordinaria prevista per il delitto, perseguibile a querela della parte offesa salvo che non ricorra alcuna fra le previste circostanze aggravanti, nel qual caso sarebbe procedibile d'ufficio, è la reclusione fino a 3 anni. La pena è la reclusione da uno a cinque anni se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- il colpevole per commettere il fatto usi la violenza contro cose o persone, ovvero se è palesemente armato
- dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La pena è inoltre da 1 a 5 anni se i fatti previsti al comma I riguardano sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, mentre è da 3 a 8 anni se gli ora detti sistemi sono oggetto di quanto di cui al comma II.

L'accesso abusivo si concretizza non appena vengono superate le misure di sicurezza del sistema. L'art. 615-ter c.p. punisce la semplice intrusione ancor prima di valutare l'ipotesi di danneggiamento o furto dei dati.

Il reato può anche essere causato da soggetti legittimati all'uso del sistema, autorizzati ad accedere solo ad una parte dei dati contenuti in memoria. In tal caso il sistema protetto diviene quella parte di memoria a cui l'accesso non è autorizzato.

Ha senso parlare di permanenza non autorizzata qualora il soggetto responsabile dell'intrusione si sia trovato casualmente in una zona protetta del sistema contro la volontà di colui che esercita lo ius escludendi. Ad una introduzione nel sistema inizialmente autorizzata deve quindi far seguito una permanenza non autorizzata che si realizza allorquando il reo "vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo".

Utilizzo marchio

L'utilizzo del marchio di Veneta Engineering S.r.l. è permesso previa formale richiesta alla Direzione Generale in conformità al REG MARC nella revisione applicabile a cui si rimanda.

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 - VERONA (ITALY)
VIA LOVANIO 8-10
Tel. +390458200948 - Fax +390458201982
P. IVA 01781590235
Cod. Fisc. 00828990226
segreteria@venetaengineering.it
venetaengineering@pec.it

3310

Messe a terra
D.P.R. 462/01

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

Allegato I

INFORMAZIONE SUI PERICOLI E RISCHI POTENZIALI DA INTERFERENZA GENERATI DALL'ATTIVITA.

ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI IDONEITA' TECNICA E DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DA INTERFERNZA (Art. 26 comma 1, 2 del D. Lgs 81/08 e S.m.i.)

Attività/procedure	Pericolo	Rischio	In capo a Veneta Engineering S.r.l.	In capo al committente
Impiego automezzo per spostamenti di lavoro;	/	/	/	/
Accesso a luoghi di lavoro del committente;	ingresso nell'area aziendale con l'automezzo	Investimento di personale del committente	Rispetto dei limiti di velocità, delle norme generali di circolazione e della viabilità e segnaletica predisposta dal committente	Fornire eventuali informazioni aggiuntive su vie di transito e zone di parcheggio
Accesso ai locali e luoghi di lavoro del committente in relazione alla tipologia di verifiche da effettuare;	l'accesso avviene a piedi accompagnati dal preposto del committente	/	/	Fornire eventuali informazioni aggiuntive su vie di transito e zone di parcheggio
Esame documentazione dell'impianto elettrico	/	/	/	/
Esame a vista dei luoghi e degli impianti;	per questa è prevista l'ispezione all'interno dei locali del committente senza eseguire attività di lavoro particolari	/	/	Fornire eventuali informazioni aggiuntive sui rischi ambientali dei luoghi di lavoro
Verifiche strumentali: Prova di continuità dei conduttori di protezione, equipotenziali, ecc.	Stesura sulla pavimentazione di cavo elettrico per effettuare la prova di continuità: in tale operazione il cavo può raggiungere lunghezze significative (anche 200 metri) e la zona non può essere sorvegliata o transennata	Inciampare nella corda Trascinamento involontario della corda da parte dei mezzi di movimentazione	Richiede al committente la zona più opportuna per la stesura della corda	Eventuali misure aggiuntive definite dal committente (segnalazioni, sbarramenti ecc..)
Verifiche strumentali: Prova di intervento dei dispositivi differenziali	La prova dei dispositivi differenziali provoca la mancanza di energia elettrica dell'impianto o parte di esso per brevi periodi ma ripetute volte	Nel caso di mancato coordinamento preliminare la messa fuori tensione intempestiva può creare situazioni di rischio al personale del committente strettamente connesse all'uso di particolari macchinari o	richiede necessariamente e tassativamente specifica autorizzazione per poter eseguire la messa fuori tensione dell'impianto	Deve necessariamente disporre di un RI (Responsabile impianto) che autorizzi l'inizio dei lavori e di un PL (preposto ai lavori) che sorvegli tutta la fase di verifica che verrà

VENETA ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 - VERONA (ITALY)
VIA LOVANIO 8-10
Tel. +390458200948 - Fax +390458201982
P. IVA 01781590235
Cod. Fisc. 00828990226
segreteria@venetaengineering.it
venetaengineering@pec.it

3310

Messe a terra
D.P.R. 462/01

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo

INFORMAZIONE SUI PERICOLI E RISCHI POTENZIALI DA INTERFERENZA GENERATI DALL'ATTIVITA.

ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI IDONEITA' TECNICA E DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DA INTERFERNZA (Art. 26 comma 1, 2 del D. Lgs 81/08 e S.m.i.)

		attrezzature in funzione nelle normali condizioni operative		svolta (Norma CEI 11-27). In assenza di specifiche indicazioni in merito si intende che: il ruolo di RI è delegato al PL. il PL è l'elettricista esterno o interno messo a disposizione dal datore di lavoro. Per l'autorizzazione all'inizio verifica con messa fuori tensione Veneta Engineering Srl ha predisposto un specifico modulo che dovrà essere sottoscritto dal RI del committente in loco prima di iniziare il lavoro.
Verifiche strumentali: Misura resistenza di terra	Misura della resistenza di terra con il metodo voltamperometrico (sempre quando la fornitura di energia elettrica è in media tensione) che prevede la stesura di n. 2 cordine elettriche sul piazzale aziendale e su aree esterne quali strade pubbliche, campi, parchi ecc. o con metodo loop meter quando la fornitura di energia elettrica è in bassa tensione(contatore)	Permane la situazione precedente descritta relativamente all'inciampo o trascinamento con mezzi Inoltre quando si opera su area esterna vi può essere il rischio di investimento	Richiede al committente la zona più opportuna per la stesura della corda sul piazzale interno Verifica inoltre in relazione alle proprie competente l'area esterna aziendale più opportuna Uso del Gilet alta visibilità	Il committente nel caso il PL sia un proprio lavoratore prende le misure più opportune per la prevenzione del rischio evidenziato. Nel caso di PL esterno il committente provvedere a fornire adeguate informazioni in merito al rischio.
Verifiche strumentali: Misura delle tensioni di contatto	Misura delle tensioni di contatto con metodo ad iniezione di corrente come indicato in allegato H e L della norma CEI EN 50522	Tensioni anomale su masse e masse estranee in prossimità di zone periferiche alla maglia di terra.	Richiede al committente di evitare la presenza di persone in prossimità delle zone periferiche.	Il committente prende le misure più opportune per la prevenzione del rischio evidenziato.
Redazione del rapporto tecnico di verifica	/	/	/	/

VENETA
ENGINEERING
Organismo di Certificazione, Ispezione e Prova notificato
alla Comunità Europea dal 1994 col n° 0505

37135 - VERONA (ITALY)
VIA LOVANIO 8-10
Tel. +390458200948 - Fax +390458201982
P. IVA 01781590235
Cod. Fisc. 00828990226
segreteria@venetaengineering.it
venetaengineering@pec.it

3310

Messe a terra
D.P.R. 462/01

ASM Taormina Prot. N.0001661 del 23-03-2023 arrivo