Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PiocRdO 352334

DETERMINA
N. 320/23 DEL 16 .05.2023

OGGETTO: Avvio RdO tramite MEPA per impermeabilizzazione con guaina "ardesiata" dei serbatoi di Decima Bassa e Alta, Madonna della Rocca e Pietraperciata. CIG ZA03B35EC6 - Determina a contrarre ex art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 – Settore acquedotto

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PREMESSO

Che con delibera del CdA n. 099 del 14.11.2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista la proposta del responsabile del procedimento, Responsabile del Settore Acquedotto Sig. Carmelo Paolo Spadaro, inerente all'avvio RdO tramite MEPA.

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso
Determina di

1) Approvare la proposta di determina allegata avente a oggetto " Avvio RdO tramite MEPA per impermeabilizzazione con guaina "ardesiata" dei serbatoi di Decima Bassa e Alta , Madonna della Rocca e Pietraperciata. CIG ZA03B35EC6. Determina a contrarre ex art. 36 comma 2) lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016".

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI • TAORMINA •

Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla

Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Avvio RdO tramite MEPA per impermeabilizzazione con guaina "ardesiata" dei serbatoi di Decima Bassa, Alta Madonna della Rocca e Pietraperciata. CIG ZA03B33EC6. Determina a contrarre ex art.36 comma 2) lett.a) del D.Lgs n. 50/2016 – Settore Acquedotto

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.2001 il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina.
Che si rende necessario la posa in opra di guaina in modo da impermeabilizzare la copertura dei seguenti serbatoi:

- Serbatoio Decima Bassa vecchio;
- Serbatoio Decima Bassa nuovo;
- Serbatoio Decima Alta vecchio;
- Serbatoio Decima Alta nuovo;
- Serbatoio Madonna della Rocca;
- Serbatoio Pietraperciata.

CONSIDERATO

Che ai fini del raggiungimento dell'obbiettivo sopracitato, si rende necessario avviare apposita RdO sul MEPA, al fine di individuare la società a cui richiedere l'intervento.

Che l'art. 32 comma 2 del D. lgs n. 50/2016, prevede testualmente quanto appresso: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettere A), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto;

RILEVATO

Che il fine che intende raggiungere l'azienda speciale è quello di evitare ulteriori danni alla struttura già ammalorata, cercando di impermeabilizzare le coperture;

Che il contratto, che avrà forma scritta, ha per oggetto l'acquisizione dei servizi di cui in oggetto;

Che l'azienda sarà individuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma2) lett a) del D. Lgs n. 50/2016, previa trattativa diretta aperta sulla piattaforma MEPA

RITENUTO

Di dover avviare apposita Rdo sul MEPA, per un importo d'asta a ribasso, pari ad Euro 15.855,49 oltre Iva.

VISTI

D. lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 114 del D. lgs n. 267/2000

Visto lo statuto di ASM;

Tutto ciò premesso
si propone di determinare

1) AVVIARE apposita RdO sul MEPA, per un importo a base d'asta, soggetto a ribasso, pari a € 15.855,49 oltre Iva;
   APPROVARE l'allegato capitolato quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) DISPORRE che la Dottoressa Anna Catalano, punto ordinante avvi sul MePa la citata procedura;
3) PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale aziendale, ai sensi di legge.

IL Responsabile del Settore Acquedotto
Sig. Carmelo Paolo Spadaro

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - TAORMINA

Comune di Taormina
Provincia di Messina

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Intervento di ripristino copertura con guaina ardesiata nei serbatoi di Decima Alta vecchio/nuovo - Decima Bassa vecchio/ nuovo - Pietraperciata e Madonna della Rocca

COMMITTENTE: Azienda Servizi Municipalizzati

Data, 09/05/2023

IL TECNICO

Francesco Cipalla

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - TAORMINA

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 12.01.01	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	Serbatoio Decima Bassa vecchio					50,95		
	Serbatoio Decima Bassa nuovo					28,75		
	Serbatoio Pietraperciata					177,80		
	Serbatoio Madonna della Rocca					116,35		
	Serbatoio Decima Alta vecchio tetto					13,50		
	Serbatoio Decima Alta vecchio terrazzino					8,60		
	Serbatoio Decima Alta nuovo					28,35		
	SOMMANO m²					424,30	8,66	3'674,44
2 12.01.06	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulat ... ma di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	Serbatoio Decima Bassa vecchio					53,95		
	Serbatoio Decima Bassa nuovo					33,55		
	Serbatoio Pietraperciata					177,80		
	Serbatoio Madonna della Rocca					141,20		
	Serbatoio Decima Alta vecchio tetto					13,50		
	Serbatoio Decima Alta vecchio terrazzino					8,60		
	Serbatoio Decima Alta nuovo					35,33		
	SOMMANO m²					463,93	24,48	11'357,01
	Parziale LAVORI A MISURA euro							15'031,45
	TOTALE euro							15'031,45

Data, 09/05/2023

Il Tecnico

	RIPORTARE							

Oneri di conferimento a discarica						
	mc	2,00 x		1,65	t	3,3
	t	3,3 x	€/t	18,00	€	59,40
			IVA 22%		€	13,07
				Sommano	€	**72,47**

QUADRO ECONOMICO

Importo totale dei lavori			€.	**15.031,45**
di cui oneri per la sicurezza 3,50 % non soggetti a ribasso			€.	**526,10**
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
IVA 22 %	€	3.306,92		
Imprevisti 5%	€	751,57		
Oneri conferimento a discarica	€	72,47		
		Sommano	€.	**4.130,96**
		TOTALE	€.	**19.162,41**

IMPORTO ESCLUSO IVA	**15.855,49**

Copertura Pietraperciata









Copertura Decima Bassa Vecchio



Copertura Decima Bassa nuovo



Copertura Madonna della Rocca



Copertura Decima Alta vecchio



TETTO



TERRAZZINO

Copertura Decima Alta nuovo