

DETERMINA

N°642/26 DEL 13.08.2026

OGGETTO: APPROVAZIONE Verbale a consuntivo lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni Ditta Todaro srl - CIG BCB6A668D2

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Premesso che con delibera del CdA n. 099 del 14/11/2022 è stata formalizzata la nomina del sottoscritto Direttore Generale f.f.

Vista l'allegata proposta del Responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro avente ad oggetto: **APPROVAZIONE Verbale a consuntivo lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni Ditta Todaro srl**

Tutto ciò premesso

Determina di

1. Approvare l'allegata proposta del responsabile del procedimento Dott. Carmelo Paolo Spadaro oggetto: **APPROVAZIONE Verbale a consuntivo lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni Ditta Todaro srl**


Il Direttore Generale f.f.
Dott. Giuseppe Bartorilla



PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: APPROVAZIONE Verbale a consuntivo lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni Ditta Todaro srl – CIG BCB6A668D2

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO

Che ASM gestisce per conto del Comune di Taormina il servizio di manutenzione dell'acquedotto pubblico comunale.

Visto il verbale di somma urgenza del 25/07/2026 giusto prot.7436 del 27/07/2026 depositato in atti.

Visto Verbale a consuntivo lavori di Somma Urgenza (art.140 -. D.lgs n° 36/2023 e ss.mm-ii.).

Che il consuntivo finale dei lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni ammontano ad € 5.707,73 oltre IVA.

RILEVATO

Che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.

Che l'art. 50 comma 1 lett. B del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, che disciplina i contratti pubblici relativi a servizi e forniture, prevede per forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie "l'affidamento diretto di servizi e forniture... di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".

RITENUTO quindi di dover ratificare l'affidamento della somma urgenza alla Ditta Todaro srl lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni per l'importo di € 5.707,73 oltre IVA

Visto lo statuto di ASM

Tutto ciò premesso




Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

Propone al Direttore Generale f.f.

1. Ratificare l'affidamento alla ditta Todaro srl della somma urgenza come da verbale di somma urgenza del 25/07/2026 giusto prot.7436 del 27/07/2026 depositato in atti e successivo verbale a consuntivo lavori di Somma Urgenza (art.140 - D.lgs n° 36/2023 e ss.mm-ii.) per l'importo di € 5.707,73 oltre IVA
2. Di stabilire quanto segue che il fine che l'azienda speciale intende raggiungere è quello di garantire la corretta erogazione idrica alla Città di Taormina.
3. Provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di ASM

Il Responsabile Area Tecnica
Dott. Carmelo Paolo Spadaro



Prot. 7436
del 27-07/2026



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA**



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

**Verbale di Somma Urgenza
(art.140 - D.lgs n° 36/2023 e ss.mm-ii.)**

Oggetto: lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni.

PREMESSO

L'anno 2026 il giorno venticinque del mese di luglio, il sottoscritto Dott. Carmelo-Paolo Spadaro, nella qualità di responsabile del Settore Acquedotto a seguito di una segnalazione mi sono recato in contrada Decima constatando una copiosa perdita idrica proveniente dal costone sovrastante, e a seguito redigere il presente verbale.

Il personale ASM è intervenuto prontamente chiudendo alcune saracinesche ed evitando tra l'altro che a seguito della perdita idrica potessero verificarsi degli smottamenti e a seguito di successivo sopralluogo è emerso che la condotta idrica che dal serbatoio Eas porta l'acqua al serbatoio Decima Alta risultava bucata in più punti a causa della vetustà della condotta e di alcune riparazioni non risolutive eseguite in passato. Si precisa che è stata garantita la distribuzione idrica a Taormina centro mediante alcune manovre nelle centrali di sollevamento.

A seguito del primo intervento di ASM è stato richiesto l'intervento della Ditta aggiudicataria dell'appalto di riparazione sulle condotte idriche che purtroppo è risultata irraggiungibile ai numeri d'emergenza.

Pertanto essendo necessario risolvere in tempi brevissimi il grave inconveniente è stata contattata la Ditta Todaro s.r.l. specializzata in riparazioni idriche ed iscritta all'albo Ditte di fiducia di ASM, che ha dato la propria disponibilità ad un intervento in urgenza.

Dispone

Ai sensi del art.140 del Dlgs 36/23, l'immediata esecuzione della riparazione di cui sopra, indispensabile per rimuovere la criticità e garantire la regolare erogazione idrica alla Città di Taormina mediante l'intervento della Ditta Todaro s.r.l. dotata di adeguata professionalità e idonea attrezzatura



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

Per l'intervento di riparazione consistente nella sostituzione totale di circa 5 metri di condotta, si quantifica una stima sommaria pari ad € 6.000,00 oltre iva.

Dare atto che, nei termini previsti dalla legge, verrà trasmessa idonea perizia giustificativa dei lavori ai sensi dell'art. 140 comma 4 del d.lgs 36/2023.

Taormina li 25/07/2026

L'Ingegnere
L. SPADARO S.R.L.
C.da Spazio, Mt. S. Marco
99132 MESSINA
P. n. 0942683800

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro





*Prot. ASM 8083
DEL 13-08-2026*

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA**



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833
Azienda Servizi Municipalizzati Taormina

**Verbale a consuntivo lavori di Somma Urgenza
(art.140 - D.lgs n° 36/2023 e ss.mm-ii.)**

Oggetto: lavori somma urgenza e pronto intervento per riparazione condotta idrica comunale da DN 150 in ferro in territorio di Taormina scalinata dei saraceni.

Richiamato il verbale di somma urgenza del 25/07/2026 giusto prot.7436 del 27/07/2026, si dà atto della conclusione dei lavori eseguiti dalla Ditta Todaro srl e sulla scorta dei dati acquisiti si redige la presente relazione con il relativo allegato computo definitivo dei lavori eseguiti.

Premesso che:

in data 25/07/2026 il sottoscritto Dott. Carmelo Paolo Spadaro, nella qualità di responsabile del Settore Acquedotto a seguito di una segnalazione mi sono recato in contrada Decima constatando una copiosa perdita idrica proveniente dal costone sovrastante, il personale ASM è intervenuto prontamente chiudendo alcune saracinesche ed evitando tra l'altro che a seguito della perdita idrica potessero verificarsi degli smottamenti.

Stato dei Luoghi:

a seguito di sopralluogo è emerso che la condotta idrica che dal serbatoio Eas porta l'acqua al serbatoio Decima Alta risultava bucata in più punti a causa della vetustà della condotta e di alcune riparazioni non risolutive eseguite in passato. Si precisa che è stata garantita la distribuzione idrica a Taormina centro mediante alcune manovre nelle centrali di sollevamento.

Intervento eseguito:

realizzazione percorso per raggiungere la condotta con mezzo meccanico, rimozione condotta ammalorata, con sostituzione della stessa con condotta in ferro flangiata e installazione di riduttore di pressione fornito da ASM.

Il tutto come da documentazione fotografica in atti

Si specifica inoltre che tutti gli interventi sono stati effettuati sotto il controllo degli operatori ASM e gli stessi non hanno dato adito ad alcun rilievo, pertanto è stato redatto, a consuntivo, il seguente:

Quadro Economico:

La relativa spesa a consuntivo viene quantificata in € 5.707,73 oltre IVA, il tutto per come descritto e meglio specificato nell'allegata contabilità dei lavori effettuati.

Taormina 13.08.2026

Il Responsabile Settore Acquedotto
Dott. Carmelo Paolo Spadaro

Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

CONTABILITA' LAVORI EFFETTUATI

OGGETTO: RIPARAZIONE CONDOTTA IDRICA COMUNALE DN 150 IN FERRO IN
TERRITORIO DI TAORMINA SCALINATA DEI SARACENI -

COMMITTENTE: ASM TAORMINA

IMPRESA: DITTA: TODARO SRL

Taormina 13.08.2026



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	h/peso		unitario	TOTALE
	REPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 N.11	Escavatore idraulico 12000 Kg. capacità benna 0,9m3 - compreso carburante ed operatore PULIZIA AREA E RIPRISTINO PISTA SABATO 25/07/2026 ASSISTENZA ALLA RIPARAZIONE LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 6,00 12,00	57,50	690,00
2 01.01.06.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di stanca edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW LUNEDÌ 27/07/2026	4,80		1,000	1,000	4,80 4,80	12,24	58,75
3 AT24_N138	FURGONE OFFICINA IDRICO PORTATA 15 Q.LI SABATO 25/07/2026 LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 7,00 13,00	60,30	783,90
4 N.05	Autocarro 10000Kg - compreso carburante ed operatore SABATO 25/07/2026 LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 7,00 13,00	83,92	1'090,96
5 RU24_M2	Operaio Specializzato SABATO 25/07/2026 LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 7,00 13,00	29,94	389,22
6 RU24_M3	Operaio Qualificato SABATO 25/07/2026 LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 7,00 13,00	27,78	361,14
7 RU24_M4	Operaio Comune SABATO 25/07/2026 LUNEDÌ 27/07/2026					6,00 7,00 13,00	24,91	323,83
8 AT24_N41	SALDATRICE ELETTRICA - Kw 10,4 - Cv 15 SABATO 25/07/2026 COSTRUZIONE TUBAZIONE CON FLANGE					6,00 6,00	40,40	242,40
9 FL.01	FLANGIA PIANA A SILDARE DN 150 SOMMANO cadauno					4,00 4,00	81,51	326,04
	A RIPORTARE							4'266,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R.I.P.O.R.T.O.							4'266,24
10. AT24-N97	GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO 9,5 KVA (7,6kW) / 400 V / 23,7 A - Motore Kw 10,7 - Cv 14,3					6,00		
	SOMMANO h					6,00	15,90	95,40
11 SIC24_07.01 02	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiera, compos ... tive molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere a magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. TUBAZIONE IN ACCIAIO DN 150 1° PESATA 2° PESATA					66,00 26,00		
	SOMMANO kg					92,00	4,05	372,60
12 N.P.09.05	Collare di presa a staffa Inox, sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata femmina UNI ISO 228/1; bulloni e staffa di serraggio in acciaio inox A ... tuisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78; pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa). DN 125, Derivazione 3/4"-2"					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	82,58	82,58
13 43/Pr.42	Fornitura, trasporto e collocazione di pezzi speciali in ghisa malleabile, compresi i tagli, le filettature per l'inserimento dei pezzi, con l'obbligo di eseguire gli attacchi previ ... dando la prova fino a 15 anni escluso solo i rubinetti stradali ed erogatori. Per ognuno e per ogni quarto di pollice NR.1 TAPPO DA 2" PAR. (1*8)=8					8,00		
	SOMMANO 1/4"					8,00	1,90	15,20
14 13.02.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali vari di ghisa sferoidale per tubi di acquedotti, certificate secondo ISO 9001/2000, con giunto elastico di tipo meccanico con ... compresa l'esecuzione di giunti ed ogni altro onere e magistero. per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. TAZZA IN GHISA Kg 21 PAR. (2*21)=42					42,00		
	SOMMANO kg					42,00	16,70	701,40
15 36/Pr.15	Smonto tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici di ogni genere sia nei pozzi che nei cavi, col divieto assoluto di tagliare e rompere i pezzi, compresa ogni mano d'opera per l ... uesto caso il piombo ricavabile di proprietà dell'impresa a compenso dei consumi di combustibili. - per ogni chilogrammo					150,00		
	SOMMANO kg					150,00	0,70	105,00
16 13.01.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei ... l tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte. NR.32 BULLONI 18*80 + DADI PAR. (32*0.200)=6.4					6,40		
	SOMMANO kg					6,40	10,83	69,31
	A RIPORTARE							5'707,73

